Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Ústredné vykurovanie s ekologickým spaľovaním		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 04.09.2019

Odberateľ: Obec Lenka	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	1 M
1 M2 ZP	
1 M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:		ZLATA MACKOVÁ ROZPOČTÁR JOVICKÁ 2 048 01 ROŽŇAVA	
dátum:			

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
22	DPH 20% z:	
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 4.9.2019	dátum:
pečiatka: OBEC LENKA LENKA 11 980 50 VČELINCE	pečiatka:

Odberateľ: Obec Lenka
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.09.2019

Stavba :Ústredné vykurovanie s ekologickým spaľovaním

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	12,37569	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	10,73910	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,10432	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	23,21911	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,06520	0,000
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00474	0,000
731 - Kotolne	0,00	0,00	0,00	0,03206	0,000
732 - Strojovne	0,00	0,00	0,00	0,94504	0,000
733 - Rozvod potrubia	0,00	0,00	0,00	0,25318	0,000
734 - Armatúry	0,00	0,00	0,00	0,00608	0,000
735 - Vykurovacie telesá	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,01107	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	1,31737	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	24,53648	0,000

Odberateľ: Obec Lenka
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.09.2019

Stavba :Ústredné vykurovanie s ekologickým spaľovaním

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13231-1101	Hĺbenie rýh, jám v obmedzenom priestore v hornine 4 ručne	10,404	m3		0,00	20
2	001	16110-1601	Vytiahnutie výkopu pod základmi v horn. tr. 1-4 do 2 m	10,404	m3		0,00	20
3	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	10,404	m3		0,00	20
4	001	17120-1101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	10,404	m3		0,00	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**0,00**			**0,00**	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
5	011	31427-1623	Komín Schie. SIH 20 1 prieduch	12,000	m		0,00	20
6	011	31429-5764	Prefabrikovaná krákorcová doska bez vetracej šachty, komín SCHIEDEL UNI jednoprieduchový DN 20 cm	1,000	kus		0,00	20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**0,00**			**0,00**	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
7	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	1,224	m3		0,00	20
8	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	1,836	m3		0,00	20
9	MAT	313 955270	Rohož KARI POP 8/100x8/150	12,240	m2		0,00	20
10	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	1,836	m3		0,00	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**0,00**			**0,00**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	014	95394-1711	Osadenie objímok a držiakov murivo tehl.	16,000	kus		0,00	20
12	MAT	423 911020	Objímka pre dve skrutky DN 80	16,000	kus		0,00	20
13	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,454	t		0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**0,00**			**0,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**0,000**			**0,00**	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
14	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	12,240	m2		0,00	20
15	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,004	t		0,00	20
16	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	12,240	m2		0,00	20
17	MAT	628 329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	14,076	m2		0,00	20
18	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**0,00**			**0,00**	
713 - Izolácie tepelné								
19	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia MIRELON hr. 6 mm, vn. priemer DN 22 mm	28,800	m		0,00	20
20	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia MIRELON hr. 6 mm, vn. priemer DN 26 mm	127,700	m		0,00	20
21	713	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia MIRELON hr. 5 mm, vn. priemer DN 35 mm	1,600	m		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	**0,00**			**0,00**	
	731 - Kotolne							
23	731	73124-9114	Montáž kotlov ocel. na pevné palivo nad 23 do 35 kW	1,000	súbor		0,00	20
24	MAT	484 811255	Kotol na tuhé palivo ATMOS KOMBI 30 kotol na drevo	1,000	kus		0,00	20
25	731	99873-1201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m		%		0,00	20
			731 - Kotolne spolu:	**0,00**			**0,00**	
	732 - Strojovne							
26	731	73233-1515	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 50 l	1,000	súbor		0,00	20
27	MAT	484 663300	Nádoba EXPANZOMAT V 50L	1,000	kus		0,00	20
28	731	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	3,000	súbor		0,00	20
29	MAT	426 7380052	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 180 3x400V 50 Hz obj. 59544800	3,000	kus		0,00	20
30	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m		%		0,00	20
			732 - Strojovne spolu:	**0,00**			**0,00**	
	733 - Rozvod potrubia							
31	731	73312-1110	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 22/2,6	28,800	m		0,00	20
32	731	73312-1111	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 25/2,6	127,700	m		0,00	20
33	731	73312-1114	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 31,8/2,6	1,600	m		0,00	20
34	731	73312-3110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	16,000	kus		0,00	20
35	731	73312-4113	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 25/15	4,000	kus		0,00	20
36	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/5	158,100	m		0,00	20
37	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**0,00**			**0,00**	
	734 - Armatúry							
38	731	73422-2611	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. V4262A G 3/8	16,000	kus		0,00	20
39	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	16,000	kus		0,00	20
40	MAT	551 9024405	Termostatická hlavica DANFOSS RAE 5024	16,000	kus		0,00	20
41	731	73422-2613	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. V452 G 3/4	4,000	kus		0,00	20
42	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
			734 - Armatúry spolu:	**0,00**			**0,00**	
	735 - Vykurovacie telesá							
43	731	73515-9130	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 2820mm okrem VSŽ a rúrk. s odvzdušnením	6,000	kus		0,00	20
44	MAT	484 9D1997	Radiátor KORAD, Typ 11 K 600x1000	1,000	kus		0,00	20
45	MAT	484 9D1999	Radiátor KORAD, Typ 11 K 600x1200	1,000	kus		0,00	20
46	MAT	484 9D2002	Radiátor KORAD, Typ 11 K 600x1500	1,000	kus		0,00	20
47	MAT	484 9D2003	Radiátor KORAD, Typ 11 K 600x1600	1,000	kus		0,00	20
48	MAT	484 9D2004	Radiátor KORAD, Typ 11 K 600x1700	2,000	kus		0,00	20
49	731	73515-9240	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 2820mm okrem VSŽ a rúr bez odvzdušnenia	10,000	kus		0,00	20
50	MAT	484 9D2892	Radiátor KORAD, Typ 22 K 600x500	1,000	kus		0,00	20
51	MAT	484 9D2893	Radiátor KORAD, Typ 22 K 600x600	1,000	kus		0,00	20
52	MAT	484 9D2899	Radiátor KORAD, Typ 22 K 600x1200	1,000	kus		0,00	20
53	MAT	484 9D2901	Radiátor KORAD, Typ 22 K 600x1400	2,000	kus		0,00	20
54	MAT	484 9D2904	Radiátor KORAD, Typ 22 K 600x1700	5,000	kus		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
55	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**0,00**			**0,00**	
	783 - Nátery							
56	783	78341-4140	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	158,100	m		0,00	20
			783 - Nátery spolu:	**0,00**			**0,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**0,00**			**0,00**	
			Za rozpočet celkom	**0,00**			**0,00**	